



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ОАО «Саравиа»

А.И.Боков

2011 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение рабочего проекта «Техническое перевооружение склада ГСМ №2 «Зоринский» ОАО «Саратовские авиалинии» в части установки датчиков сигнализаторов дозрывных концентраций ДВК»

№ п/п	Наименование показателей	Содержание
1.	Наименование	Рабочий проект «Техническое перевооружение склада ГСМ №2 «Зоринский» ОАО «Саратовские авиалинии» в части установки датчиков сигнализаторов дозрывных концентраций ДВК»
2.	Основание для проектирования	Письмо заказ ОАО «Саравиа», требования ПБ 09-560-03
3.	Вид строительства	Техническое перевооружение
4.	Район и место расположения	Саратовская область, Саратовский район, пром. узел Зоринский, ул. Дорожная 1
5.	По принципу оперативной деятельности	Прирельсовый склад ГСМ №2 «Зоринский» категории III а предназначен для приема из железнодорожных цистерн, хранения и отпуска в автотопливоцистерны для светлых нефтепродуктов.
6.	Режим работы	Односменный с 08:00 до 20:00
7.	Вид работ	Рабочий проект
8.	Состав объекта: основное технологическое оборудование и вспомогательные системы	В проекте предусмотреть установку датчиков сигнализаторов (ДВК) на территории склада ГСМ «Зоринский» в соответствии с нормативными документами: -на территории резервуарного парка, состоящего из двух резервуаров РВС-2000; -на территории резервуарного парка, состоящего из трех РВС-400 (два РВС-400 под бензин, один РВС-400 под ДТ); -в здании насосного отделения №1; - в здании насосного отделения №2; -резервуар аварийных проливов от насосной №2; -резервуар аварийных проливов от сливной эстакады; - сливная ж/д эстакада; - пункты налива; - узлы запорно-регулирующей арматуры, с выводом в помещение сотрудников службы авиационной безопасности, расположенное при въезде на территорию склада.

9.	Требования по качеству	Проект должен соответствовать действующим нормам, правилам промышленной безопасности с положительным заключением экспертизы.
10.	Транспортные связи	Имеются
11.	Объем работ	В составе проекта должны быть разработаны: Раздел «Сигнализация» -сметная документация в объеме проектных работ
12.	Особые условия	1 Работы выполняются в пределах ограждения склада ГСМ. 2 Работы, не предусмотренные техническим заданием, выполняются по отдельным договорам
13.	Исходные данные, необходимые для проектирования	1 Генплан территории нефтебазы в масштабе 1:500; 2 Отчет об инженерно-геологических изысканиях; 3 Точка подключения электроснабжения и слаботочных сетей. 4 Правоустанавливающие документы на участок земли (свидетельство о собственности, договор аренды и т.д.).
14.	Порядок сдачи	ПСД предоставляется на бумажном носителе (4 экземпляра) и в электронном виде (2 экземпляра на дисках типа CD-R);

Начальник службы ГСМ



А. А. Грачев

Согласовано:

Заместитель генерального директора
по аэропортовой деятельности



В.А. Ирнизов

Начальник аэродромного комплекса



А.П. Серов

Советник (по топливообеспечению)



М.Ф. Токарев